



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FFAA.
“TODO POR LA PATRIA”

FICHAS TÉCNICAS DE INSTALACION E INTERCONEXION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA Y ALTA TENSION DE LA NAVE INDUSTRIAL DE BUTACA.

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.

Servicio de instalación e interconexión de la red eléctrica de media y baja tensión, para hacer el suministro eléctrico de la Nave Industria de Butaca de esta Industria Militar Dominicana.

1- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES QUE DEBE TENER

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

1	Suministro e lzaje de poste de hormigón pretensado de 40 pies (800 DAN). (Variable según diseño aprobado por Edesur).	1.00	UD
02	Suministro e lzaje de poste de hormigón pretensado de 30 pies (300 DAN). (Variable según diseño aprobado por Edesur).	4.00	UD
03	Suministro de estructura de viento a tierra HA-100b. (Cable de retenida, varilla, tornillo, ancla, arandela). (Variable según diseño)	4.00	UD
04	Excavación de hoyos para postes y anclas para viento.	8.00	UD
05	Transporte de poste y materiales de aterrizaje	1.00	PA
06	Poda trayecto baja tensión BT	1.00	PA
7	Suministro e instalación de estructura MT-307 (cruceta, aislador, tornillos, grapa terminal).	1.00	UD
8	Suministro e instalación de estructura BT (Variable según plano aprobado por Edesur).	4.00	UD
9	Suministro e instalación de estructura TR-306 (cut out, apartarrayos)	1.00	UD
10	Suministro de conductor eléctrico AAAC cuádruplex #4/0	950.00	UD

11	Suministro de conector y varilla para tierra 5/8 x 8"	2.00	PIE
12	Suministro de conductor eléctrico AWG #2 desnudo, para tierra.	130.00	PIE
13	Suministro de cable eléctrico de media tensión de aluminio AAA/C 2/0.	170.00	PIE
14	Interconexión (Pago contra factura a Edesur)	1.00	PA
15	Suministro de materiales y cable cuádruplex para sustituir cables defectuoso existente, e instalación de lámparas para iluminación	1.00	PA
16	Suministro de materiales requeridos por EDESUR para la ejecución de la interconexión	1.00	PA
17	Mantenimiento y homologación de tres (3) transformadores de 50KVA	1.00	PA
18	Gastos administrativos (Diseño, gestión, aprobación de planos eléctricos y pago de Codia).13%	1.00	PA
19	Dirección técnica 5%	1.00	PA
20	Mano de Obra eléctrica, Honorarios, Gastos Administrativos 25%	1.00	PA